



Ensemble neuf de quatre bungalows dim. 6,09 x 9,68 x h 2,57 m (h int. 2,20 m) série PLUS

Ossature galvanisée, laquée couleur gris RAL 9002

Profils du toit en tôle zinguée ép. 2 mm - H 250 mm avec 4 points d'élingage et descentes d'eau pluviale

Toiture en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm

Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 50 mm (RAL 9002)

Cloisons sanitaires en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane ép. 40 mm (RAL 9002)

Plancher en panneaux de bois aggloméré hydrofuge ép. 18 mm recouvert d'un sol en PVC standard

Isolation sous plancher en laine de verre ép. 50 mm sur tôles de protection

Profils du soubassement en tôle zinguée ép. 2 mm - H 160 mm

Menuiserie en aluminium laqué blanc RAL 9010 : (sans barreaux)

- * 2 portes extérieures dim. 104 x 220 cm (90 cm de passage) pleines avec groom
- * 3 portes intérieures dim. 78 x 210 cm (64 cm de passage) pleines
- * 6 fenêtres coulissantes dim. 154 x 110 cm double vitrage clair avec volets roulants pvc
- * 3 vasistas dim. 58 x 58 cm double vitrage moulé

Equipement sanitaire raccordable : (la pression ne doit pas dépasser 3 bars)

- * 2 lave-mains en céramique dim. 51 cm avec robinet eau froide/chaude et miroir
- * 2 WC à l'anglaise en céramique équipé d'un réservoir pvc et porte-papier
- * Arrivée d'eau en paroi (A) avec réducteur de pression (R), évacuations raccordées en une seule sortie en paroi (E)

Installation électrique en 220 V :

- * 5 interrupteurs dont 2 va-et-vient
- * 8 néons LED 1x18 w + 2 plafonniers LED 10 w
- * 8 prises de courant
- * 4 prises RJ45 non câblées
- * 3 convecteurs 2000 w + 1 convecteur 1000 w
- * 2 blocs de secours 1 H au dessus des portes extérieures
- * 1 chauffe-eau 12 L
- * 2 tableaux électriques incluant interdifférentiel et disjoncteurs (6 KW maximum)
- * 2 boîtes extérieures de raccordement

- * Rampe d'accès en aluminium amandé dim. 120 x 200 cm
- * Palier en aluminium amandé dim. 120 x 242 cm avec pieds réglables



Tous nos modules sont certifiés CE

Ces modules doivent être assemblés sur des plots ou longrines préparés par vos soins et parfaitement de niveau, conformes au plan que nous vous fournirons.

